







## MERCADO MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Guimarães

A execução do projeto consistiu na construção de um edifício de raiz destinado ao novo Mercado Municipal de Guimarães. Constituído por uma estrutura de betão armado executada em pórticos com várias direções, o edifício caracteriza-se pelos pavimentos concebidos com soluções conjugadas entre lajes fungiformes aligeiradas, lajes alveoladas, lajes pré-fabricadas e lajes maciças.

A quase totalidade das fundações, de pilares, de paredes maciças e de muros de suporte, foram realizados através de estacaria, excetuando as fundações do edifício da casa do guarda e o coberto de acesso ao piso superior.

O edifício é constituído por cave, rés-do-chão, entrepiso e cobertura, sendo esta composta por uma estrutura mista em betão armado e aço.

## Trabalhos realizados:

- Trabalhos preparatórios, demolições e movimentação de terras;
- Execução de estacarias e muros de contenção periférica;
- Execução de estruturas;
- Alvenarias:
- Serralharias e execução de pala metálica;
- Impermeabilização e isolamentos;
- Cantarias;
- Coberturas, revestimentos e acabamentos;
- Serralharias, carpintarias e pinturas;
- Disposição de bancas de trabalho para fruta, legumes, pão e queijo;
- Construção de peixaria;
- Rede de abastecimento de água e de saneamento;
- Rede de águas pluviais, de águas de lavagem e de rega;
- Rede de abastecimento de gás;
- Instalação de equipamentos sanitários;
- Drenagem do terreno;
- Instalação de sistemas de segurança contra incêndios;
- Execução de arranjos exteriores e ajardinamento;
- Instalações elétricas, de telecomunicações, CCTV e som.

Cliente: Câmara Municipal de Guimarães Valor de obra: 5 430 983,00 € Prazo de execução: 450 dias